Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ В СЕЛО АРЧАР“

1. Местоположение

Село Арчар се намира в област Видин, община Димово.

2. Описание

Частта от уличната мрежа в село Арчар ул. „Тодор Каблешков“ от ОТ283 до ОТ286 от км 0+000 до км 0+201.41 е с дължината по разрешение за строителство за улицата е 201,41 m. Със заповед на главния архитект на община Видин е решено да се извърши рехабилитация в целия участък, с одобрена квадратура за рехабилитация от 1208,5 m^2. Ширина на платното за цялата дължина на улицата е 6 m (2 платна x 3 m).Улица Тодор Каблешков в ситуационно отношение е в права. Проектните елементи в ситуационно отношение са за населените места за проектна скорост 30-50км/час. Съществуващата ситуация на улицата е разположена на около 100м от път 111-1102 Арчар-Салаш, в края на улицата се намира училище. Улица „Тодор Каблешков“ пресича няколко улици на условно приетия километраж. Надлъжните наклони са от 0.5% до 3.6%, напречните наклони варират от 0.5 - 2.5%, в по-голямата си част напречните наклони са по-малки от нормативните.

По отношение на отводняването е характерно, че няма изградена канализационна система. Отсъстват дъждоприемни и ревизионни шахти. Отводняването е повърхностно. В участъка за рехабилитация на ул. „Тодор Каблешков“ липсват съоръжения от всякакъв тип.

Частта от уличната мрежа в с. Арчар, в която попада участъка от улица „Черковна„ от ОТ105 до ОТ305 от км 0+000 до км 0+672.63 е с дължината по разрешение за строителство е 672,63 m. Със заповед на главния архитект на общината е взето решение да се извърши рехабилитация на участък, като одобрената за рехабилитация квадратура на участъка е 1665 m^2. Ширината на платното до 140 метър е 4 m (2 x 2m), а от 140 до 672.63 метър – 4,5 m (2 x 2,25m).

Надлъжните наклони на улицата са от 0-2.5%, единствено накрая е с по-голям надлъжен наклон, а напречните наклони варират от 0.5 - 2.5%, в по-голямата си част напречните наклони са по-малки от нормативните. Няма изградена канализационна система. Отсъстват дъждоприемни и ревизионни шахти. Отводняването е повърхностно. В участъка липсват съоръжения от всякакъв тип.

3. Дейности

За рехабилитацията на част от уличната мрежа в село Арчар ул. „Тодор Каблешков“ от ОТ283 до ОТ286 от км 0+000 до км 0+201.41 са предвидени следните дейности:

Проект BG06RDNP001-7.001-0111-C01 „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици на територията на Община Димово” се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

- Подготвителни работи включващи: Разчистване площите в рамките на сервитута на улицата, разваляне на съществуващи бетонови бордюри 18/35, включително изкопаване, натоварване и превоз на депо и оформянето му и всички свързани с това разходи съгласно изискванията на ТС, фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка.

- Земни работи - Изкоп за настилка, тротоари, банкети, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи и оформянето му съгласно изискванията на ТС .

- Асфалтови работи към които се отнасят: Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, (за износващ пласт) с дебелина след уплътняването 4см, съгласно изискванията на ТС и всички свързани с това разходи, доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС и всички свързани с това разходи, направа на битумен разлив за връзка с различна ширина и всички свързани с това разходи.

- Пътни работи, включващи: Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, в съответствие с изискванията на стандарта, включително всички свързани с това разходи, Изпълнение на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) и всички свързани с това разходи, доставка и изливане на място на бетон С8/10 (В10), при бетонови бордюри , включително всички свързани с това разходи, доставка и монтаж на паркови пейки в съответствие с чертежите и всички свързани с това разходи, както и доставка и монтаж на малки кошчета за отпадъци в съответствие с чертежите и всички свързани с това разходи .

- Пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната улична мрежа към която се отнасят: Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация съгласно Чертежите, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи,доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци съгласно Техническата спецификация Пътни знаци и чертежите, I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-2006,укрепване на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.

- Ремонт на една съществуващ тротоар с различна конфигурация съгласно Чертежите, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи.

За рехабилитация на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в с. Арчар - ул. Черковна са предвидени следните дейности:

СМР по улиците включват подготвителни работи (разчистване площите в рамките на сервитута на улицата, разваляне на съществуващи бетонови бордюри, фрезоване

(технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка), земни работи (изкоп за настилка, тротоари, банкети, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи и оформянето му съгласно изискванията на ТС, асфалтови работи (доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието, Направа на битумен разлив), пътни работи (доставка и полагане на бетонови бордюри, изпълнение на основни пластове от зърнести материали, доставка и изливане на място на бетон, доставка и монтаж на паркови пейки, доставка и монтаж на малки кошчета за отпадъци), пътна маркировка и сигнализация (доставка и полагане на хоризонтална маркировка и доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци) и ремонт на съществуващ тротоар.

4. Количества

Съгласно приложената КС.

За ремонта на улиците и съоръженията в с. Арчар има одобрен технически проект, който е неразделна част от настоящата техническа спецификация. Същият е одобрен с разрешение за строеж № 9/29.09.2016г.