ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ДИМОВО

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

АНЕКС № 2 КЪМ ДОГОВОР № 2/05.01.2021 Г.
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Ремонт, рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места на Община Димово“, Обособена позиция № 2: „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в село Арчар“

Днес, 01.08.2022 г., в град Димово, област Видин, между

1. ОБЩИНА ДИМОВО, със седалище и адрес на управление: град Димово, област Видин, п.к. 3750, ул. „Георги Димитров“ № 137, БУЛСТАТ 000159554, представлявана от Светослав Венциславов Славчев - Кмет на Община Димово и Красимира Иванова Иванова – Главен счетоводител, наричан за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. ОБЕДИНЕНИЕ „ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020“ ДЗЗД, Булстат 177468991, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Партений Нишавски“ 4, ет. 2, офис 17, представлявано от Георги Петков Драгоев,

наричано по – долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна,

се споразумяха да приемат следните непредвидени обстоятелства, довели до изменение на Договора:

При изпълнението на строителството се установиха някои нови състояния и дефекти на обекта. По време на изпълнението на строително-монтажните работи беше установено, че състоянието на участъците при заустването на улиците са с компрометирани участъци в асфалтовата настилка. За достигане на необходимата здравина на основата и завършеност на обекта, проектантският екип предписа Заповед, с която се налага заздравяване на земната основа с трошен камък в някои участъци, както и цялостното изпълнение на асфалтова настилка. След прецизиране на всички необходими

дейности и количества, се установи необходимост от промяна в някои от тях и част от общия бюджет на проекта.

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП във вр. чл. 7, ал. 5 и чл. 51, ал. 2, т. 4 и т. 5 от Договор № 2/05.01.2021 г., се сключи настоящият анекс към договора, с който страните по него се споразумяха за следното:

Чл. 1. Страните се съгласяват, че вследствие на възникване на непредвидени обстоятелства, които не е било възможно да бъдат предвидени към момента на възлагане на обществената поръчка, се налага извършването на непредвидени дейности, без които изпълнението на предмета на договора би било невъзможно.

Чл. 2. Страните констатират, че част от възложените дейности съгласно условията на Обществената поръчка с предмет: „Ремонт, рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места на Община Димово“, Обособена позиция № 2: „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в село Арчар“ и сключения въз основа на нея договор, са с отпаднала необходимост, увеличаващи се и нови, което не застрашава изпълнението на договора, и не води до промяна в неговия предмет.

Чл. 3. Страните приемат възложените за изпълнение дейности, индивидуализирани по вид и количество в количествено - стойностна сметка – приложение към Договора, да бъдат променени съгласно Заменителна таблица, във връзка с чл. 2. Неразделна част към настоящото допълнително споразумение става количествено – стойностна сметка след Заменителна таблица.

Чл. 4. Този Анекс се състои от 2 (две) страници и е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Светослав Славчев

Кмет на Община Димово

„ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020“ ДЗЗД

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Георги Драгоев

Красимира Иванова

Съгласувал:

Рени Длъгнекова

Юридически консултант

Приложение към анекс № 2

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА СЛЕД ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

ОП 2 „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в село Арчар“					
№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	количество	Единична цена без ДДС	Обща цена без ДДС
I.	**Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях**	**кв.м.**	**1878,00**	**68,93**	**129 451,53 лв.**
1	**ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ**				
1,1	Разчистване площите в рамките на сервитута на улицата включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, подравняване до необходимите нива както и всички свързани с това разходи съгласно изискванията на ТС.	м2	1165,00	2,56	2982,40
1,2	Разваляне на съществуващи бетонови бордюри 18/35, включително изкопаване, натоварване и превоз на депо и оформянето му и всички свързани с това разходи съгласно изискванията на ТС.	м	748,00	3,7	2767,60
1,3	Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички свързани с това разходи.	м2	483,12	2,51	1212,63
2	**ЗЕМНИ РАБОТИ**				
2,1	Изкоп за настилка, тротоари, банкети, включително натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи и оформянето му съгласно изискванията на ТС .	м3	323,30	6,47	2091,75
3	**АСФАЛТОВИ РАБОТИ**				
3,1	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, (за износващ пласт) с дебелина след уплътняването 4см, съгласно изискванията на ТС и всички свързани с това разходи.	м2	1730,00	19,8	34254,00
3,2	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС и всички свързани с това разходи.	т	392,08	114,5	44893,16
3,3	Направа на битумен разлив за връзка с различна ширина и всички свързани с това разходи.	м2	1831,77	1,41	2582,80
4	**ПЪТНИ РАБОТИ**				
4,1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, в съответствие с изискванията на стандарта, включително всички свързани с това разходи.	м	748,00	34,24	25611,52
4,2	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) и всички свързани с това разходи.	м3	364,66	26,23	9565,03
4,3	Доставка и изливане на място на бетон С8/10 (В10), при бетонови бордюри , включително всички свързани с това разходи.	м3	8,23	105,18	865,63
4,4	Доставка и монтаж на паркови пейки в съотвтсвие с чертежите и всички свързани с това разходи .	бр.	3	210	630,00
4,5	Доставка и монтаж на малки кошчета за отпадъци в съотвтсвие с чертежите и всички свързани с това разходи .	бр.	6	95,01	570,06
5	**ПЪТНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪОТВЕТНАТА УЛИЧНА МРЕЖА**				
5,1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация съгласно Чертежите, в съответствие с изискванията на Техническата спесификация Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	53	18,87	1000,11
5,2	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци съгласно Техническата спесификация Пътни знаци и чертежите, I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-2006 или еквивалент	$м^2$	4	75,79	303,16
5,3	Укрепване на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	12	10,14	121,68
	Рехабилитация на част от уличната мрежа в село Арчар ул. „Тодор Каблешков“				

I.	**Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях**	**кв.м.**	**1209,00**	**64,70889992**	**78 233,06 лв.**
1	**ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ**				
1,1	Разчистване площите в рамките на сервитута на улицата включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, подравняване до необходимите нива както и всички свързани с това разходи съгласно изискванията на ТС.	м2	483,00	2,56	1236,48
1,2	Разваляне на съществуващи бетонови бордюри 18/35, включително изкопаване, натоварване и превоз на депо и оформянето му и всички свързани с това разходи съгласно изискванията на ТС.	м	387,00	3,7	1431,90
1,3	Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички свързани с това разходи.	м2	217,09	2,51	544,90
2	**ЗЕМНИ РАБОТИ**				
2,1	Изкоп за настилка, тротоари, банкети, включително натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи и оформянето му съгласно изискванията на ТС .	м3	254,00	6,47	1643,38
3	**АСФАЛТОВИ РАБОТИ**				
3,1	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, (за износващ пласт) с дебелина след уплътняването 4см, съгласно изискванията на ТС и всички свързани с това разходи.	м2	1209,00	19,8	23938,20
3,2	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС и всички свързани с това разходи.	т	174,10	114,5	19934,45
3,3	Направа на битумен разлив за връзка с различна ширина и всички свързани с това разходи.	м2	1450,80	1,41	2045,63
4	**ПЪТНИ РАБОТИ**				
4,1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, в съответствие с изискванията на стандарта, включително всички свързани с това разходи.	м	387,00	34,24	13250,88
4,2	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) и всички свързани с това разходи.	м3	388,16	26,23	10181,44
4,3	Доставка и изливане на място на бетон С8/10 (В10), при бетонови бордюри , включително всички свързани с това разходи.	м3	4,26	105,18	448,07
4,4	Доставка и монтаж на паркови пейки в съотвтсвие с чертежите и всички свързани с това разходи .	бр.	4	210	840,00
4,5	Доставка и монтаж на малки кошчета за отпадъци в съотвтсвие с чертежите и всички свързани с това разходи .	бр.	4	95,01	380,04
5	**ПЪТНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪОТВЕТНАТА УЛИЧНА МРЕЖА**				
5,1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация съгласно Чертежите, в съответствие с изискванията на Техническата спесификация Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	111	18,87	2094,57
5,2	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци съгласно Техническата спесификация Пътни знаци и чертежите, I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-2006 или еквивалент	$м^2$	2	75,79	151,58
5,3	Укрепване на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	11	10,14	111,54
	Реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в с.Арчар	**кв.м.**	**503**	**47,2**	23 741,60 лв.
	Реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в с.Арчар- ул. Черковна				
1	Ремонт на една съществуща тротоар с различна конфигурация съгласно Чертежите, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м2	387,00	47,2	18266,40
	Реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тяхв село Арчар ул. „Тодор Каблешков“				

1	Ремонт на една съществуща тротоар с различна конфигурация съгласно Чертежите, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи.	м2	116,00	47,2	5475,20
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ				**9 003,70 лв.**
3,1	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, (за износващ пласт) с дебелина след уплътняването 4см, съгласно изискванията на ТС и всички свързани с това разходи.	м2	148	19,8	2 930,40 лв.
3,2	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС и всички свързани с това разходи.	т	50,16	114,5	5 743,32 лв.
3,3	Направа на битумен разлив за връзка с различна ширина и всички свързани с това разходи.	м2	234,03	1,41	329,98 лв.
				СУМА	**231 426,19 лв.**
				НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ	**9 003,70 лв.**
				ОБЩО	**240 429,89 лв.**
				ДДС 20 %	**48 085,98 лв.**
				ОБЩО с ДДС	**288 515,87 лв.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/Светослав Славчев - кмет,община Димово/

КМЕТ ДИМОВО
ОБЩИНА ДИМОВО
ОБЛАСТ ВИДИН

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/Георги Драгиев - представляващ ДЗЗД/

ИНФРАКЪНСТРАКШЪН ИНФРАКОНСТРАКШЪН