ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1 от 15.06.2022 г.

към Договор за строителство № 62 от 22.03.2021 г.

Днес, 15.06.2022 г., в гр. Димово, между страните:

ОБЩИНА ДИМОВО

с адрес гр. Димово, ул. „Георги Димитров“ № 137, номер от Регистър БУЛСТАТ 000159554, представлявана от Светослав Венциславов Славчев в качеството му на Кмет на Община Димово и Красимира Иванова Иванова на длъжност главен счетоводител - лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

ДИМОВО 2020 ДЗЗД

със седалище и адрес на управление: гр. Видин, бул. „Панония“ № 1Б, номер от Регистър БУЛСТАТ 177465917, представлявано от Иво Тодоров Иванов, в качеството на Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

На основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

Като взеха предвид, че след сключване на Договор за строителство № 62 от 22.03.2021 г., в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово и реконструкция на площад в с. Арчар“ за обособена позиция № 1 с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово“, е възникнала необходимост от извършване на допълнителни видове и количества строителни и монтажни работи.

Като взеха предвид, че необходимостта от възлагането на допълнителни работи е възникнала поради непредвидени обстоятелства и не е била известна на възложителя при откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Като взеха предвид, че възлагането на различен изпълнител е невъзможна по технически причини, тъй като работите са неделими и ще бъдат въведени в експлоатация като един строеж, както и че би предизвикала значителни затруднения за възложителя, свързани с осъществяването на гаранционната отговорност за проявили се дефекти.

Страните се споразумяха:

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши допълнителни строителни и монтажни работи по вид, обем, количество и стойност съгласно количествена и стойностна сметка – Приложение № 1, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение, и при условията на Договор за строителство № 62 от 22.03.2021 г.

(2) Възлагането на допълнителните работи по ал. 1 не може да води до увеличение на цената по чл. 3, ал. 1 от Договор за строителство № 62 от 22.03.2021 г.

Чл. 2. Срокът за изпълнение на допълнителните строителни и монтажни работи е срока по чл. 7, ал. 2 от Договор за строителство № 62 от 22.03.2021 г.

Проект BG06RDNP001-7.006-0094 „Обновяване на площади в гр. Димово и с. Арчар“ се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Чл. 3. Единичните цени за допълнителни количества от вече възложени работи са съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Единичните цени за нововъзникнали видове работи се определят в представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализни цени съобразно елементите на ценообразуване по чл. 3, ал. 3 от Договора.

Чл. 4. Всички останали клаузи от Договор за строителство № 62 от 22.03.2021 г. остават непроменени и запазват своето действие.

Чл. 5. Приложения:

Приложение № 1. Количествени и стойностни сметки.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от СТРАНИТЕ и става, заедно с Приложение № 1 към него, неразделна част от Договор за строителство № 62 от 22.03.2021 г.

Настоящото Допълнително споразумение се подписа в три екземпляра с еднаква доказателствена сила – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ДИМОВО

Светослав Венциславов Славчев
Кмет

Красимира Иванова Иванова
Главен счетоводител

Съгласувал:
Адвокат Рени Длъгнекова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДИМОВО 2020 ДЗЗД

Иво Тодоров Иванов
Управител

Количествено - стройностна сметка към Анекс от 15.06.2022 г.

СМР /дейности/ по договор						Заменящи СМР - извършени или необходими /не извършени/					
Наименование на обособената позиция		**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово“.**				**Наименование на обособената позиция**		**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово“.**			
Идентификационен № на проекта		**BG06RDNP001-7.006-0094**				**Идентификационен № на проекта**		**BG06RDNP001-7.006-0094**			
№	**Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане**	**Мярка**	**Одобрено количество**	**Единична цена без ДДС**	**Обща цена без ДДС**	**№**	**Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане**	**Мярка**	**Одобрено количество**	**Единична цена без ДДС**	**Обща цена без ДДС**
	ПЛОЩАД гр. ДИМОВО						**ПЛОЩАД гр. ДИМОВО**				
	А. Архитектурно строителни работи						**А. Архитектурно строителни работи**				
1	Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка вкл. градински бордюри	м2	2394.00	11.89	28 464.66	1	Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка вкл. градински бордюри	м2	1923.00	11.89	22 864.47
2	Демонтаж на съществуващи детски съоръжения,катерушки, люлки и др.	бр.	2.00	577.92	1 155.84	2	Демонтаж на съществуващи детски съоръжения,катерушки, люлки и др.	бр.	2.00	577.92	1 155.84
3	Почистване на същвствуващ паметник с пясъкоструйка	бр.	1.00	4 513.48	4 513.48	3	Почистване на същвствуващ паметник с пясъкоструйка	бр.	1.00	4 513.48	4 513.48
4	Разбиване на съществуваща каменна облицовка по бордове	м2	453.75	29.45	13 362.94	4	Разбиване на съществуваща каменна облицовка по бордове	м2	453.75	29.45	13 362.94
5	Извозване на бетонови отпадъци	м3	236.90	14.96	3 543.95	5	Извозване на бетонови отпадъци	м3	236.90	14.96	3 543.95
6	Извозване на съществуващи детски съоръжения и складиране на депо	бр.	1.00	382.80	382.80	6	Извозване на съществуващи детски съоръжения и складиране на депо	бр.	1.00	382.80	382.80
7	Изкоп в земни почви	м3	1197.00	6.18	7 397.46	7	Изкоп в земни почви	м3	956.45	6.18	5 910.86
8	Извозване на земни почви на депо, вкл. такса депо, до 10км	м3	1675.80	6.14	10 289.41	8	Извозване на земни почви на депо, вкл. такса депо, до 10км	м3	1339.03	6.14	8 221.64
9	Натоварване на стара тротоарна настилка, механизирано	мсм	4.00	478.50	1 914.00	9	Натоварване на стара тротоарна настилка, механизирано	мсм	4.00	478.50	1 914.00
10	Извозване на стара тротоарна настилка на депо, вкл. такса депо, до 10км	м3	201.096	7.46	1 500.18	10	Извозване на стара тротоарна настилка на депо, вкл. такса депо, до 10км	м3	161.53	7.46	1 205.01
11	Трошено-каменна подложка ф-63	м3	646.3800	18.34	11 854.61	11	Трошено-каменна подложка ф-63	м3	583.42	18.34	10 699.92
12	Доставка на трошено-каменна подложка ф-63, от 10км	м3	646.38	3.50	2 262.33	12	Доставка на трошено-каменна подложка ф-63, от 10км	м3	583.42	3.50	2 041.97
13	Пясък	м3	359.10	51.29	18 418.24	13	Пясък	м3	231.45	51.29	11 871.07
14	Доставка на пясък от 10км	м3	359.10	9.83	3 529.95	14	Доставка на пясък от 10км	м3	231.45	9.83	2 275.15
15	Полагане на трошенокаменна основа механизирано	мсм	10.00	478.50	4 785.00	15	Полагане на трошенокаменна основа механизирано	мсм	10.00	478.50	4 785.00
16	Валиране с 10т валяк на трошенокаменна основа	мсм	10.00	757.63	7 576.30	16	Валиране с 10т валяк на трошенокаменна основа	мсм	10.00	757.63	7 576.30
17	Доставка на земновлажен циментов разтвор за бордюри	м3	9.18	131.86	1 210.47	17	Доставка на земновлажен циментов разтвор за бордюри	м3	16.56	131.86	2 183.60

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена без ДДС	Обща цена без ДДС	№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена без ДДС	Обща цена без ДДС
18	Доставка и монтаж на тротоарна настилка от вибропресовани бетонови блокчета с мит покривен слой, с нанесено усилващо цвета термопластично свързващо акрилно покритие и размери и цвят по одобрена мостра от архитекта положени на суха фуга	м2	1854.00	54.14	100 375.56	18	Доставка и монтаж на тротоарна настилка от вибропресовани бетонови блокчета с мит покривен слой, с нанесено усилващо цвета термопластично свързващо акрилно покритие и размери и цвят по одобрена мостра от архитекта положени на суха фуга	м2	1543.00	54.14	83 538.02
19	Доставка и монтаж на градински бордюр от вибропресовани бетонови блокчета с с размери 50/16/8см сиви положени върху пясъчно циментов разтвор	лин.м	102.00	28.60	2 917.20	19	Доставка и монтаж на градински бордюр от вибропресовани бетонови блокчета с с размери 50/16/8см сиви положени върху пясъчно циментов разтвор	лин.м	184.00	28.60	5 262.40
20	Доставка и монтаж на градински бордюр от гранит с размери 50/25/6см сиви положени върху пясъчно циментов разтвор	лин.м	62.30	74.57	4 645.71	20	Доставка и монтаж на градински бордюр от гранит с размери 50/25/6см сиви положени върху пясъчно циментов разтвор	лин.м	60.00	74.57	4 474.20
21	Доставка имонтаж на външна настилка с плочи от термолющен гранит при входни площадки d=3см 60х30см	м2	540.00	161.97	87 463.80	21	Доставка имонтаж на външна настилка с плочи от термолющен гранит при входни площадки d=3см 60х30см	м2	540.00	161.97	87 463.80
22	Доставка и монтаж на тактилни бетонови плочи с размери 30/30/6см жълти положени върху на суха фуга	м2	36.00	87.23	3 140.28	22	Доставка и монтаж на тактилни бетонови плочи с размери 30/30/6см жълти положени върху на суха фуга	м2	0.00	87.23	0.00
23	Кофраж за бетонова настилка под детска площадка	м2	52.00	37.34	1 941.68	23	Кофраж за бетонова настилка под детска площадка	м2	52.00	37.34	1 941.68
24	Армировка за бетонова настилка под детска площадка	кг	5300.00	2.14	11 342.00	24	Армировка за бетонова настилка под детска площадка	кг	5300.00	2.14	11 342.00
25	Бетониране на бетонова настилка под детска площадка	м3	66.25	198.40	13 144.00	25	Бетониране на бетонова настилка под детска площадка	м3	142.50	198.40	28 272.00
26	Доставка и полагане на ударопоглъщаща, каучукова настилка за детска площадка	м2	265.00	68.64	18 189.60	26	Доставка и полагане на ударопоглъщаща, каучукова настилка за детска площадка	м2	196.00	68.64	13 453.44
27	Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка	м2	220.00	8.93	1 964.60	27	Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка	м2	220.00	8.93	1 964.60
28	Извозване на асфалтобетон	м3	12.32	2.17	26.73	28	Извозване на асфалтобетон	м3	12.32	2.17	26.73
29	Първи битумен разлив	м2	220.00	4.03	886.60	29	Първи битумен разлив	м2	220.00	4.03	886.60
30	Биндер с асфалтобетон за изравнителен пласт	т	31.68	172.36	5 460.36	30	Биндер с асфалтобетон за изравнителен пласт	т	31.68	172.36	5 460.36
31	Втори битумен разлив	м2	220.00	2.72	598.40	31	Втори битумен разлив	м2	220.00	2.72	598.40
32	Доставка и поладане на плътен асфалтобетон 4см	м2	220.00	18.37	4 041.40	32	Доставка и поладане на плътен асфалтобетон 4см	м2	220.00	18.37	4 041.40

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена без ДДС	Обща цена без ДДС	№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена без ДДС	Обща цена без ДДС
	Б: Електрически инсталации						**Б: Електрически инсталации**				
33	Ремонт на съществуващо РТгр съгласно схема	бр.	1.00	242.35	242.35	33	Ремонт на съществуващо РТгр съгласно схема	бр.	1.00	242.35	242.35
34	Доставка и монтаж на РТгр съгласно схема Заземителен кол за стълбове за осветление 50x50x4x1500 с шина 40x 3x1500	бр.	18.00	182.42	3 283.56	34	Доставка и монтаж на РТгр съгласно схема Заземителен кол за стълбове за осветление 50x50x4x1500 с шина 40x 3x1500	бр.	18.00	182.42	3 283.56
35	Доставка и монтаж на РТгр съгласно схема заземителен кол за табло	бр.	1.00	142.38	142.38	35	Доставка и монтаж на РТгр съгласно схема заземителен кол за табло	бр.	1.00	142.38	142.38
36	Доставка и изтегляне на кабел тип САВТ 5x6мм² до РТгр дадената дължина е съобразно показаното в проекта,	м.	20.00	19.69	393.80	36	Доставка и изтегляне на кабел тип САВТ 5x6мм² до РТгр дадената дължина е съобразно показаното в проекта,	м.	20.00	19.69	393.80
37	Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ 3x1,5мм² в тръба Ф40 за осветление, включително и височината на стълбовете	м.	80.00	8.12	649.60	37	Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ 3x1,5мм² в тръба Ф40 за осветление, включително и височината на стълбовете	м.	80.00	8.12	649.60
38	Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ 3x4мм² за магистрали	м.	288.00	5.98	1 722.24	38	Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ 3x4мм² за магистрали	м.	357.00	5.98	2 134.86
39	Доставка и полагане на гофрирана усилена тръба Ø40	м.	288.00	5.69	1 638.72	39	Доставка и полагане на гофрирана усилена тръба Ø40	м.	357.00	5.69	2 031.33
40	Доставка и полагане на PVC лента върху тръби на подземно кабелно трасе	м.	288.00	2.36	679.68	40	Доставка и полагане на PVC лента върху тръби на подземно кабелно трасе	м.	357.00	2.36	842.52
##	**Кабелни трасета**						**Кабелни трасета**				
42	Трасиране на кабелни линии	м.	288.00	1.59	457.92	42	Трасиране на кабелни линии	м.	357.00	1.59	567.63
43	Изкоп за кабелни линии 0,4/0,6м и зариване	м.	288.00	18.77	5 405.76	43	Изкоп за кабелни линии 0,4/0,6м и зариване	м.	357.00	18.77	6 700.89
44	Доставка и монтаж на парково осв.тяло min. IP65, LED, 700mA 35W 3000K T2 (подмяна на съществуващи с енергоспестяващи)	бр.	12.00	216.27	2 595.24	44	Доставка и монтаж на парково осв.тяло min. IP65, LED, 700mA 35W 3000K T2 (подмяна на съществуващи с енергоспестяващи)	бр.	12.00	216.27	2 595.24
45	Доставка и монтаж на парково осв.тяло с насочерна светлина за вграждане min. IP65, LED, 700mA 35W 3000K T2	бр.	6.00	181.54	1 089.24	45	Доставка и монтаж на парково осв.тяло с насочерна светлина за вграждане min. IP65, LED, 700mA 35W 3000K T2	бр.	6.00	181.54	1 089.24
	В. Озеленяване						**В. Озеленяване**				
46	изграждане на тревни площи	м2	1 169.21	26.98	31 545.29	46	изграждане на тревни площи	м2	1 251.92	26.98	33 776.80
47	Зацветяване със сезонни цветя	м2	50.00	59.72	2 986.00	47	Зацветяване със сезонни цветя	м2	50.00	59.72	2 986.00
48	Доставка и монтаж на вертикални цветарници	брой	4.00	395.73	1 582.92	48	Доставка и монтаж на вертикални цветарници	брой	4.00	395.73	1 582.92

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена без ДДС	Обща цена без ДДС
49	Зацветяване на вертикални цветарници	брой	4.00	260.21	1 040.84
	Г: Оборудване				
50	Комбинирано детско съоръжение	бр.	1.00	15 108.50	15 108.50
51	Детска люлка тип махало	бр.	1.00	949.85	949.85
52	Детска люлка тип везна	бр.	1.00	699.38	699.38
53	Кошче за отпадъци	бр.	5.00	199.70	998.50
54	Паркова пейка	бр.	4.00	312.18	1 248.72
	ОБЩО СМР ПО ДОГОВОР БЕЗ ДДС:				**452 760.03**
	ДДС 20 %				90 552.01
	ОБЩО с ДДС				543 312.04

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена без ДДС	Обща цена без ДДС
49	Зацветяване на вертикални цветарници	брой	4.00	260.21	1 040.84
	Г: Оборудване				
50	Комбинирано детско съоръжение	бр.	1.00	15 108.50	15 108.50
51	Детска люлка тип махало	бр.	1.00	949.85	949.85
52	Детска люлка тип везна	бр.	1.00	699.38	699.38
53	Кошче за отпадъци	бр.	5.00	199.70	998.50
54	Паркова пейка	бр.	4.00	312.18	1 248.72
	ОБЩО СМР ИЗПЪЛНЕНО БЕЗ ДДС:				**432 298.54**
	ДДС 20 %				86 459.71
	ОБЩО с ДДС				518 758.25

За Възложителя: .....
/Светослав Славчев/

КМЕТ
ОБЩИНА ДИМОВО
ОБЛАСТ
ВИДИН

За Изпълнителя: .....
/инж. Иво Иванов/

Димово 2020 ДЗЗД
България
Bulgaria
Dimovo 2020 DZZD